

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
1.	งานเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	รายการ					34,514.50	
2.	งานประสาธระบบไฟฟ้า	1.00	รายการ					749.00	
3.	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกดิน	1.00	รายการ					16,000.00	
	รวมค่าวัสดุจ้างจัดซื้อเป็นเงินประมาณ							51,263.50	
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	งานเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม								
	- เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5Kw) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร	1.00	เครื่อง	15,100.00	15,100.00	1,000.00	1,000.00	16,100.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5Kw)	1.00	ตู้	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 Dia. 1 1/2" แบบเกลียวบาน	15.00	ท่อน	174.30	2,614.50	-	-	2,614.50	
	- สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 มม. หรือเบอร์ 16	40.00	เมตร	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ (สี่เหลี่ยม) นอก 216-2524 Dia. 3/4"	15.00	ท่อน	40.00	600.00	-	-	600.00	
	- อุปกรณ์ประสาธระบบ พร้อมเลือกแฉกและเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	1.00	รายการ	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมค่างานเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม							34,514.50	

1.2 งานประสานระบบไฟฟ้า (1 ระบบ)									
- งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.00	รายการ	749.00	749.00			749.00	รวมค่าติดตั้ง	
รวมค่างานประสานระบบไฟฟ้า							749.00		
1.3 งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกคืน									
- งานทดสอบดิน ด้วยวิธี Borings Test หรือ standard Penetration Test	1.00	รายการ	16,000.00	16,000.00			16,000.00		
รวมค่างานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกคืน							16,000.00		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวอรรณ หนูศักดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน อบต.

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายวิจิต เทพพิชัย)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ช้างกลาง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพิภพ ไชตเจริญทรัพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายวิระพล ชูแสง)

ตำแหน่ง รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายณัฐพล ล่องจ้ำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานอาจารย์

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านจันดี หมู่ที่ 17 ตำบลช้างกลาง ขนาด 20 ล.ม. (ทรงและขมเป็ญ) พร้อมระบบกรองน้ำและชุดเจาะ

บ่อบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว ถักไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 1 บ่อ และปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. (รายละเอียดตามแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 10) และทำให้การเชื่อมท่อต่อได้ง่ายนี้ประปาจากมาตรวัดน้ำรวมเข้ากับเมนเดิม ขนาด ศก. 2 นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างควา

หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล 10	จำนวน	10	แผ่น
-------------------------------	-------	----	------

คณะกรรมการกำหนดค่ากลาง ตามคำสั่งที่ 480/2565

ระยะเวลาดำเนินงาน... 90...วัน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
สรุปงานก่อสร้าง									
1.	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	รายการ					442,484.58	
2.	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล	1.00	รายการ					39,172.91	
5.	หมวดงานอื่นๆ	1.00	รายการ					147,803.95	
								629,461.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							629,461.44	

รวมยอดยกมา									
- ยูนีทบานเหล็กอลูมิเนียมสี dia.3"	2.00	ตัว	684.00	1,368.00	-	-	1,368.00		
- บานเปิดเหล็กอลูมิเนียมสี dia.2"	3.00	ตัว	88.00	264.00	-	-	264.00		
- ยูนีทบานเหล็กอลูมิเนียมสี dia.2"	3.00	ตัว	276.00	828.00	-	-	828.00		
- ฝ้าขาวแล้วทองเหลือง dia.2"	1.00	ตัว	1,350.00	1,350.00	240.00	240.00	1,590.00		
1.3.9 หอถังเหล็ก ทรงแปดเหลี่ยมขนาด 20 ลบ.ม.	1.00	ชุด	270,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00		รวมค่าแรงงาน
สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์ภายในหอถังครบชุดและติดตั้ง									
1.3.10 งานอื่นๆ									
- วัสดุรั้วไม้ ขนาด 1.5x2" แบบทึบหน้างาน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	240.00	240.00	5,240.00		
รวมราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง							442,484.58		
2 หมวดงานสถาปัตยกรรม									
รวมราคางานสถาปัตยกรรม							-		
3 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
รวมราคางานสถาปัตยกรรม							-		
4 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล									
4.1 งานระบบท่อส่งน้ำดิบ									
4.1.1 การเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อขุดตาดำเนินขุด									
ระบบประปา									
- ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 ปลายนับ dia. 2"	5.00	พ่อน	264.49	1,322.45	40.00	200.00	1,522.45		
- อุปกรณ์ประปาตั้งแต่ น้ำยาเชื่อมต่อท่อ, ข้องอ, ข้อโค้ง	1.00	ชุด	550.00	550.00	-	-	550.00		
และอื่นๆทำจำเป็น									
4.2 งานระบบท่อจ่ายน้ำ									
- ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 บานปลาย dia. 3"	180.00	เมตร	101.87	18,336.60	75.00	13,500.00	31,836.60		
รวมยอดยกไป							33,909.05		

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวอรรณพ หนูศักดิ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ลงชื่อ
(นายพิรพ โขคเจริญพคุณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานงบประมาณ

ลงชื่อ
(นายณัฐพล ส่องจำ)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)
(นายวิจิต เทพพิชัย)

เห็นชอบ

ตำแหน่ง ปลัดอบต.ข้างกลาง

(ลงชื่อ)
(นายวิระพล ชูแสง)

อนุมัติ

ตำแหน่ง รองนายกอบต. ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล