

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายบ้านนายเชือบ สิริเดช หมู่ที่ ๔ ถึงเขต หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ สิริเดช หมู่ที่ ๔ ถึงเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลช้างกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.คุณภาพ ชั้น ๓)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบของ อบต.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็น ๖๐๒,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปรท.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑) นายธีระพล บรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒) สิบเอกณัฐพงศ์ สุทธิภิบาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓) นายเชียวชาญ งามทัศน์ ตำแหน่ง นักการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ สิทธิเดช หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ สิทธิเดช หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร

จำนวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการตามรูปแบบของ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2 ตำบลข้างกลาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อบต.ข้างกลาง

แบบเลขที่

อบต.ข้างกลาง เลขที่/2567

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.....วัน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาด.....)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	1.83	1,921.50	1.4054	2.57	2,700.48
1.3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	ดินเสริมผิวจราจร	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๗ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.8	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ บดอัดหนาเฉลี่ย ๐ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	660.98	29,744.10	1.4054	928.94	41,802.36
2	งานผิวทาง							
2.1	ผิวทางหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๗ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	ผิวทางลูกรัง หนาเฉลี่ย ๗ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	ผิวทางหินผุ หนาเฉลี่ย ๗ ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	395.73	356,157.00	1.4054	556.16	500,543.05
2.5	Expansion Joint	ม.	15.00	266.92	4,003.80	1.4054	375.13	5,626.94
2.6	Contraction Joint	ม.	72.00	190.40	13,708.80	1.4054	267.59	19,266.35
2.7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานไหล่ทาง							
3.1	หินคลุกเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.50	354.15	7,968.38	1.4054	497.72	11,198.76
3.2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
5.4	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	8.00	1,920.57	15,364.56	1.4054	2,699.17	21,593.35
5.5	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
5.6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
5.7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานกำแพงปากท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
ชื่อโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ สิทธิเดช หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชือบ สิทธิเดช หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทาง

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร

จำนวน 1 จุดๆ ละ 8 ท่อน ตามแบบรูปและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการตามรูปแบบของ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ถึงเขตหมู่ที่ 2 ตำบลข้างกลาง อำเภอข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อบต.ข้างกลาง

แบบเลขที่

อบต.ข้างกลาง เลขที่/2567

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.....วัน

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
6.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
6.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง	-	-	-	-	-	-
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก		-					
7.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
7.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
7.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		-					
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	กม. _____							
	ขนาด _____ ม.							
	ยาว _____ ม.							
				428,868.14			รวม	602,731.29
				ตัวอักษร (-หกแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			ปรับยอด	602,700.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 428,868.14

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายธีระพล บรรณราช

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

สิบเอกณัฐพงศ์ สุทธิภิบาล

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายเชียวชาญ งามทัศน์

นักการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวศุภิดา เพ็งเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายวีระพล ชูแสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้างกลาง